

TARIFFE INDICATIVE INSTALLAZIONE PER IMPIANTI NON PREDISPOSTI

MODELLI DI CLIMATIZZATORI MONOSPLIT	LINEA DA 1 A 3 MT.	LINEA DA 6 MT. IN POI
<i>Monosplit a parete o pavimento fino a 3,5 Kw</i> (Rame 1/4 + 3/8)	€ 340,00	€ 30,00 ogni mt. di linea
<i>Monosplit a parete o pavimento da 4,2 Kw</i> (Rame 1/4+1/2)	€ 360,00	
<i>Monosplit a parete o pavimento oltre 7 Kw</i> (Rame 1/4+5/8 - 3/8+5/8 – o sup.)	€ 400,00	
MODELLI DI CLIMATIZZATORI MULTISPLIT	COSTO	EXTRA
<i>Dualsplit (2 unità interne + 1 esterna)</i>	€ 490	€ 30,00 ogni mt. di linea
<i>Trialsplit (3 unità interne + 1 esterna)</i>	€ 640	
<i>Quadrisplit (4 unità interne + 1 esterna)</i>	€ 790	
<i>Pentasplit (5 unità interne + 1 esterna)</i>	€ 940	
<i>Esasplit (6 unità interne + 1 esterna)</i>	€ 1.090	

TARIFFE INDICATIVE INSTALLAZIONE PER IMPIANTI PREDISPOSTI

CONDIZIONI: la tubazione di rame già predisposta deve essere di diametro idoneo, compatibile con quella richiesta dal produttore e con ricchezza terminale sufficiente senza doversi rendere necessaria saldatura di prolungamento; cavo elettrico di consenso tra unità interna ed esterna; cavo elettrico di alimentazione dell'unità esterna. particolare attenzione agli scarichi condensa predisposti.		
I PREZZI INCLUDONO		
Lavaggio dell'impianto con azoto per eliminare umidità ed eventuali residui all'interno della tubazione di rame <u>che danneggerebbero irrimediabilmente il compressore;</u>		
<i>Dualsplit (2 unità interne + 1 esterna)</i>	€ 480	Opere extra da quantificare secondo listino consuntivo
<i>Trialsplit (3 unità interne + 1 esterna)</i>	€ 640	
<i>Quadrisplit (4 unità interne + 1 esterna)</i>	€ 800	
<i>Pentasplit (5 unità interne + 1 esterna)</i>	€ 960	
<i>Esasplit (6 unità interne + 1 esterna)</i>	€ 1.120	

A CONSUNTIVO

Descrizione opere extra	TUB PRED. COSTO (€)	TUB. ESTERNA COSTO (€)
<i>Linea elettrica di alimentazione unità esterna + eventuale magneto termico al quadro elettrico (se non già presente)</i>	70	100 - 150
<i>Ponteggio per posizionamento unità esterna superiore a h 3 m fino 8 m</i>	150	da definire
<i>Installazione unità esterna su tetto</i>	da definire	da definire
<i>Magneto Termico al quadro elettrico</i>	30	30
<i>Realizzazione impianto elettrico dedicato</i>	da definire	da definire
<i>Saldatura ad ossi-acetilene incluso 1 mt tubo</i>	25 al mt	25 al mt
<i>Carica circuito frigorifero per tratte superiori a quanto precaricato dalle singole case costruttrici come da loro tabella</i>	0,10 al gr	0,10 al gr

COSA COMPRENDE E COSA NON COMPRENDE L'INSTALLAZIONE

Descrizione opere extra	SI	NO	COSTO(€)
<i>Fornitura di tubazione di rame idonea, canalina inclusa di raccorderia vari</i>	x		
<i>Tubazione di rame e canalina oltre la lunghezza dei metri prevista nel listino sopracitato</i>		x	<i>n.d.</i>
<i>Foro passante su muratura in laterizio o mattone fino a spessore 400 mm</i>	x		
<i>Tubazione di scarico condensa e collegamento elettrico ad una presa esistente (che deve essere idonea all'assorbimento del motore da installare), nei paraggi del motore esterno</i>	x		
<i>Staffe di supporto unità esterna</i>		x	40
<i>Basi di supporto unità esterna</i>		x	25
<i>Foro passante in cemento armato</i>		x	70
<i>Vuoto linee con pompa di aspirazione e controllo della tenuta dell'impianto</i>	x		
<i>Saldatura ad ossi-acetilene escluso tubo a saldatura</i>		x	20.00
<i>Carica aggiuntiva (1 Kg) oltre la precarica della casa produttrice</i>		x	100.00
<i>Lavaggio linea tubazione per sostituzione vecchio gas con acido e azoto a circuito</i>		x	30
<i>Ponteggio oltre 3 metri di altezza (fino a 7 metri)</i>		x	150.00
<i>Installazione unità esterna sul tetto</i>		x	<i>n.d.</i>
<i>Eventuali opere murarie, elettriche ed idrauliche</i>		x	<i>n.d.</i>
<i>IVA</i>		x	<i>n.d.</i>